

様式第1号（第7条関係）

事業計画書

1 事業者に関する事項

|           |     |                                       |
|-----------|-----|---------------------------------------|
| 発電事業者     | 住 所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー4階             |
|           | 氏 名 | オーキット株式会社 代表取締役 包原 茂 連絡先 03-5909-1091 |
| 設 計 者     | 住 所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー4階             |
|           | 氏 名 | 株式会社ウエスタ 代表取締役 柄澤 敏博 連絡先 03-6258-0870 |
| 工 事 事 業 者 | 住 所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー4階             |
|           | 氏 名 | 株式会社ウエスタ 代表取締役 柄澤 敏博 連絡先 03-6258-0870 |
| 維持管理業者    | 住 所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー4階             |
|           | 氏 名 | 株式会社ウエスタ 代表取締役 柄澤 敏博 連絡先 03-6258-0870 |

2 太陽光発電事業に関する事項

|                                                                   |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業区域の住所                                                           | 東松山市大字大谷字網張戸1372-2                                                                                                                            |
| 事業区域の面積                                                           | 2,953 m <sup>2</sup>                                                                                                                          |
| 土地の所有者                                                            | <input type="checkbox"/> 発電事業者 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 管理棟の有無                                                            | 有（床面積 m <sup>2</sup> ） ・ <input checked="" type="radio"/> 無                                                                                   |
| 伐採面積                                                              | 2,953 m <sup>2</sup>                                                                                                                          |
| 伐採届出                                                              | 2025 年 8 月 7 日付 届出済                                                                                                                           |
| 除根                                                                | <input checked="" type="radio"/> 有 ・ 無                                                                                                        |
| 伐採木竹                                                              | 場外搬出処分： 場内処理（ウッドチップ加工等）                                                                                                                       |
| 処分方法                                                              | 2,953 m <sup>2</sup> ・ その他（ ）                                                                                                                 |
| 切土量： 0 m <sup>3</sup> 盛土量： 0 m <sup>3</sup> 埋土量： 0 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                               |
| 残土処理量（搬入）：                                                        | 0 m <sup>3</sup>                                                                                                                              |
| （搬出）：                                                             | 0 m <sup>3</sup>                                                                                                                              |
| 法面整形の面積 切土法面： 0 m <sup>2</sup> 盛土法面：                              | 0 m <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| 空地の緑化方法：                                                          | <del>で</del> 0 m <sup>3</sup>                                                                                                                 |
| 法面の緑化方法：                                                          | <del>で</del> 0 m <sup>3</sup>                                                                                                                 |

### 3 太陽光発電設備に関する事項

|                                            |                      |                     |                            |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 発 電 出 力                                    | 250.0 kW             |                     |                            |
| 太 陽 電 池 の 合 計 出 力                          | 377.60 kW            |                     |                            |
| 太 陽 光 モ ジ ュ ー ル の 面 積                      | 1,627 m <sup>2</sup> |                     |                            |
| 基 礎 構 造                                    | コンクリート基礎             | — m <sup>2</sup> ・本 |                            |
|                                            | 直 接 基 礎              | — m <sup>2</sup> ・本 |                            |
|                                            | そ の 他                | スクリュー杭 228          | <del>m<sup>2</sup></del> 本 |
| パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ー<br>の 出 力 及 び 設 置 台 数 | 50 kW                | 5 台                 |                            |
|                                            | kW                   | 台                   |                            |

### 4 維持管理計画（事業廃止時に関する事項を含む）

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 太陽光発電事業実施期間       | 設置後の発電開始から25年                             |
| 維持管理頻度            | 3ヵ月に1度                                    |
| 維持管理内容            | 目視点検・発電量管理・除草・清掃<br>除草は1年に3回予定（5月・8月・11月） |
| 実施期間満了後の予定        | 撤去し更地                                     |
| 事業実施期間における事業譲渡の予定 | 有                                         |

### 5 安全対策に関する事項

|               |                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 防 犯 灯         | 0 基                                                                                        |
| 防 護 柵 （ 高 さ ） | 1.5 m                                                                                      |
| 消 防 施 設       | なし                                                                                         |
| 集 排 水 路       | （使用資材・延長）<br>なし                                                                            |
| 調 整 池         | （構造・貯留量）<br>なし                                                                             |
| 浸 透 施 設       | （構造・貯留量）<br>浸透池（小堤で囲い、溜め池を形成）<br>面積 2,490 m <sup>2</sup> 高さH=0.3m 貯水量想定 747 m <sup>3</sup> |

|         |       |          |        |    |
|---------|-------|----------|--------|----|
| 接 道 状 況 | 国道    | に        | m      | 接道 |
| 東 側     | 県道    | に        | m      | 接道 |
| 西 側     | 市道    | 2764号線 に | 69.2 m | 接道 |
| 南 側     | 農道    | に        | m      | 接道 |
| 北 側     | その他道路 | に        | m      | 接道 |
| そ の 他   |       |          |        |    |

## 6 財政計画


|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 撤去費用等に関する費用積立に関する計画 | 有                                                                                |
| 再エネ特措法に基づく積立の有無     | 有 ・ 無                                                                            |
| 再エネ特措法に基づかない積立の有無   | 有 ・ 無                                                                            |
| 積立費用                | 積立期間：調達期間の終了前10年間(25年・16年目以降)<br>毎年の積立額の予定金額：DC377.60×0.1万円<br>最終的な積立予定額：377.6万円 |
| 火災保険等の加入予定          | 有 ・ 無                                                                            |

## 7 緊急連絡表

東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー4階  
株式会社ウエスタ 代表取締役 柄澤 敏博  
03-6258-0870

## 8 関係法令の届出及び認可の状況

森林法第10条の8第1項の届出  
別紙



埼玉県東松山市大谷1372-2



株式会社 ウェスタ 一級建築士事務所  
一般 東京都知事事務所登録 第56273号

PROJECT NAME

オーキット株式会社 東松山市大谷 太陽光発電所計画

PLAN

Ver.

Ver. 1.00

SCALE

1/11170

FILE NAME

位置図


No.

DATE 2025.03.24

DRAWING K.FUJII



(注) 国土交通省国土地理院が公表した座標補正パラメータ(touhokutaiheiyouki2011.par)による修正がされています。



|       |        |              |    |           |    |    |              |      |    |         |
|-------|--------|--------------|----|-----------|----|----|--------------|------|----|---------|
| 請求部   | 所在     | 東松山市大字大谷字網張戸 |    |           |    | 地番 | 1372番2       |      |    |         |
| 出力縮尺  | 1/500  | 精度区分         | 甲三 | 座標系番号又は記号 | IX | 分類 | 地図(法第14条第1項) |      | 種類 | 土地改良所在図 |
| 作成年月日 | 平成9年3月 |              |    | 備付年月日(原図) |    |    |              | 補記事項 |    |         |

これは地図に記録されている内容を証明した書面である。

(さいたま地方法務局東松山支局管轄)

令和7年7月29日

東京法務局新宿出張所

地図整理番号：M57295

登記官

嶋田明彦



|               |              |       |                |                                                 |               |
|---------------|--------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 表 題 部 (土地の表示) |              | 調製    | 平成17年2月23日     | 不動産番号                                           | 0304000386819 |
| 地図番号          | K33-3 32-4   | 筆界特定  | 余白             |                                                 |               |
| 所 在           | 東松山市大字大谷字網張戸 |       |                | 余白                                              |               |
| ① 地 番         | ②地 目         | ③ 地 積 | m <sup>2</sup> | 原因及びその日付〔登記の日付〕                                 |               |
| 1396番         | 山林           | 1768  |                | 余白                                              |               |
| 余白            | 余白           | 3432  |                | ③1404番を合筆<br>③錯誤<br>国土調査による成果<br>〔昭和50年9月13日〕   |               |
| 1372番2        | 山林           | 2953  |                | 平成10年11月28日土地改良法による換地<br>処分<br>〔平成10年11月30日〕    |               |
| 余白            | 余白           | 余白    |                | 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項<br>の規定により移記<br>平成17年2月23日 |               |

| 権 利 部 ( 甲 区 ) ( 所 有 権 に 関 す る 事 項 ) |           |                                 |                                                                   |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 順位番号                                | 登 記 の 目 的 | 受付年月日・受付番号                      | 権 利 者 そ の 他 の 事 項                                                 |
| 1                                   | 所有権移転     | 昭和 5 9 年 1 月 1 9 日<br>第 6 2 3 号 | 原因 昭和 5 8 年 8 月 1 8 日相続<br>所有者 [REDACTED]<br>順位 2 番の登記を移記         |
|                                     | 余 白       | 余 白                             | 昭和 6 3 年法務省令第 3 7 号附則第 2 条第 2 項<br>の規定により移記<br>平成 1 7 年 2 月 2 3 日 |
| 2                                   | 所有権移転     | 平成 2 7 年 1 月 2 1 日<br>第 5 6 8 号 | 原因 平成 2 6 年 4 月 2 2 日相続<br>所有者 [REDACTED]<br>[REDACTED]           |



これは登記記録に登録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に登録されている事項はない。

(さいたま地方法務局東松山支局管轄)

令和 7 年 7 月 2 9 日

東京法務局新宿出張所

登記官

嶋 田 明 彦

\* 「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人(所有者)の相続人からの申出に基づき、


登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

整理番号 K 8 0 3 2 1 ( 1 / 1 )




1 / 1



株式会社 ウェスタ 一級建築士事務所  
〒163 6004 東京都杉並区西荻野6-8-11 荻野ビル4F  
TEL 03-6258-0870 FAX 03-6258-0871

PROJECT NAME  
オーキット株式会社 東松山市大谷 太陽光発電所計画

| PLAN    | Ver.       | Ver. 4.1 | SCALE | FILE NAME | 図面名 |
|---------|------------|----------|-------|-----------|-----|
| DATE    | 2025/09/01 |          | 1/300 | 現況平面図・断面図 |     |
| DRAWING | K.FUJII    |          |       |           |     |




---

---

---

---

---

---

---

---



①

---

---

---

---

---

---

---

---



②

---

---

---

---

---

---

---

---




©






④



⑤








雨水排水計画図・造成計画縦横断面図

■特記事項■  
◎公園及び航空写真 現況調査資料による作成。  
伐採・埋込後、確定測量実施予定。

埼玉県東松山市大字大谷1372-2  
敷地面積 約 2,953㎡



## 雨水処理計算書

物件名：オーキット株式会社（仮称）東松山市大谷太陽光発電所

### 1. 集水区域面積の算定

- ソーラーパネル部
  - パネル枚数：640 枚
  - 占有面積：2,583 m<sup>2</sup>/枚（2278×1134）
  - 実面積：
    - $640 \times 2,583 \text{ m}^2 \times \cos 10^\circ = 1,627.52 \text{ m}^2$
- 山林（間地・空地）
  - 敷地全体面積：2,953 m<sup>2</sup>（集水面積）
  - 山林面積：
    - $2,953 \text{ m}^2 - 1,627.52 \text{ m}^2 = 1,325.48 \text{ m}^2$

### 2. 雨水対策量の算定 (m<sup>3</sup>/s)

平均降雨強度 (I)：57 (mm/h)

流出係数

パネル部（屋根）：0.90

間地・空地：0.20

統括流出係数(C)：（流出係数×工種別面積）／集水面積

$$(1,627.52 \times 0.90 + 1,325.48 \times 0.20) \div 2,953 = 0.586$$

集水面積(A)：2953(m<sup>2</sup>)

雨水対策量：Q = 1/1000 × C × I × A

|          | C       | I    | A      | Q (m <sup>3</sup> /hr) |
|----------|---------|------|--------|------------------------|
| 1/1000 × | 0.586 × | 57 × | 2953 = | 98.54                  |

※Q は小数第 3 位以下を四捨五入。

### 3. 雨水排水施設（浸透池）容量算定 (m<sup>3</sup>)

小堤で囲まれた部分を浸透地とする

小堤で囲まれた面積：2490 m<sup>2</sup>

有効深さ：0.3m

貯留設計容量：2490 × 0.3 = 747 m<sup>3</sup>

### 4. 判定

安全率：1.2 とする

必要容量：98.54 m<sup>3</sup>/hr × 1.2 = 118.25 m<sup>3</sup>/hr

設計容量：747 m<sup>3</sup>

判定結果：747 m<sup>3</sup> > 118.25 m<sup>3</sup>/hr → 安全性を確保

※計算値は小数第3位以下を四捨五入しています。

---

N型単結晶 太陽電池モジュール仕様書  
Tiger Neo Bifacial

JKM590N-72HL4-BDV-J

お問い合わせ

ジンコ・ソーラー・ジャパン株式会社

所在地: 〒104-0031

東京都中央区京橋2丁目2番1号

京橋エドグラン9階



## 1. 適用

本仕様書はジンソーラー社が製造する結晶シリコン太陽電池モジュールの仕様について適用する

## 2. 準拠規格

本製品は以下のIEC規格に準拠して製造されている

(IEC規格:国際電気標準会議が策定する国際規格。TBT協定によりJISと整合化)

IEC61215-1 2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements

IEC61215-1-1 2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval

– Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules

IEC61215-2 2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures

IEC61730-1 2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 1: Requirements for construction

IEC61730-2 2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 2: Requirements for testing

(上記記載のIEC規格と整合)

JIS C 61215-1 2020 地上設置の太陽電池(PV)モジュールー設計適格性確認及び型式認証ー 第1部:試験要求事項

JIS C 61215-2 2020 地上設置の太陽電池(PV)モジュールー設計適格性確認及び型式認証ー 第2部:試験方法

JIS C 61215-1-1 2020 地上設置の太陽電池(PV)モジュールー設計適格性確認及び型式認証

ー 第1-1部:結晶シリコン太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別 要求事項

JIS C 61730-1 2020 太陽電池(PV)モジュールの安全適格性確認ー第1部:構造に関する要求事項

JIS C 61730-2 2020 太陽電池(PV)モジュールの安全適格性確認ー第2部:試験に関する要求事項

JIS C 62790 2020 太陽電池(PV)モジュール用端子箱ー安全性要求事項及び試験

## 3. 適用等級及び火災等級

適用等級 本製品はIEC 規格に規定される適用等級Ⅱに適合する

火災等級 本製品はIEC規格に規定される火災等級Cに適合する

#### 4. 電気的性能

##### 4-1. 基準状態(STC)における出力特性

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 太陽電池型式                         | JKM590N-72HIL4-BDV-J |
| 公称最大出力(P <sub>max</sub> ) / 公差 | 590Wp / 0~+3%        |
| 公称最大出力動作電圧(V <sub>mp</sub> )   | 44.17V               |
| 公称最大出力動作電流(I <sub>mp</sub> )   | 13.36A               |
| 公称開放電圧(V <sub>oc</sub> ) / 公差  | 52.90V ±3%           |
| 公称短絡電流(I <sub>sc</sub> ) / 公差  | 14.07A ±4%           |
| モジュール変換効率                      | 22.84%               |
| セル実効変換効率                       | 24.49%               |

※基準状態(STC):セル温度25℃、AM1.5、放射照度1000W/m<sup>2</sup>

##### 4-2. 裏面放射照度(BNPI)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 公称最大出力(P <sub>max</sub> )    | 649Wp  |
| 公称最大出力動作電圧(V <sub>mp</sub> ) | 44.33V |
| 公称最大出力動作電流(I <sub>mp</sub> ) | 14.64A |
| 公称開放電圧(V <sub>oc</sub> )     | 52.93V |
| 公称短絡電流(I <sub>sc</sub> )     | 15.37A |

※BNPI条件:表面:セル温度25℃、AM1.5、放射照度1000W/m<sup>2</sup> 裏面:セル温度25℃、AM1.5、放射照度135W/m<sup>2</sup>

##### 4-3. システム電圧

|            |          |
|------------|----------|
| 最大システム電圧   | 1500V DC |
| 最大直列ヒューズ定格 | 30A      |

##### 4-4. Bifacial Factor (両面発電係数):表面に対する裏面の変換効率比

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Bifacial Factor | 80±5% |
|-----------------|-------|

#### 5. 温度特性

|      |                         |          |
|------|-------------------------|----------|
| 温度係数 | 最大出力(P <sub>max</sub> ) | -0.29%/℃ |
|      | 開放電圧(V <sub>oc</sub> )  | -0.25%/℃ |
|      | 短絡電流(I <sub>sc</sub> )  | 0.045%/℃ |

#### 6. 機械的仕様

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| セルタイプ   | N型単結晶 182.3×183.5mm(中央でカットレハーフサイズで使用)                     |
| セルの配列   | 144(72x2)                                                 |
| 外形寸法    | 2278×1134×30mm                                            |
| 質量      | 31.0kg                                                    |
| フロントガラス | 2mm厚、低反射コーティング、高透過率、低鉄分、強化ガラス                             |
| 裏面ガラス   | 2mm厚、熱強化ガラス                                               |
| フレームの材質 | アルマイト処理アルミニウム合金                                           |
| J-ボックス  | IP68準拠                                                    |
| 出力ケーブル  | TÜV 1×4.0mm <sup>2</sup> 、長さ:(+)400mm、(-)200mm、又はカスタマイズ可能 |
| コネクタ    | Jinkosolar製PV-JK03M (MC4互換)                               |

## 7. 機械的性能

|             |          |
|-------------|----------|
| モジュール動作温度範囲 | -40~+85℃ |
| 耐荷重性能(表面荷重) | 5400Pa   |
| 風圧荷重(裏面風圧)  | 2400Pa   |

※関連国際規格(IEC)に準拠

## 8. 梱包構成

|                 |        |
|-----------------|--------|
| パレット(pallets)   | 36pcs  |
| スタック(stack)     | 72pcs  |
| コンテナ(40feet HQ) | 720pcs |



## 9. 出荷前検査

製品出荷前に規定の全品検査を行い、基準を満たすものを出荷する


【主要出荷前検査】

- フラッシュテスト
- ELカメラ検査
- 耐電圧試験(6000Vで1秒以上)
- 絶縁抵抗試験
- 外観検査

## 10. 電気温度特性



11. モジュール寸法図




# TIGER Neo

## 72HL4-BDV

575-600 ワット

両面発電モジュール

N-type



### N型技術

N 型 TOPCon セル技術を採用により、より低い LID/LETID 及びより良い低照度パフォーマンスを実現



### HOT 3.0 技術

Hot 3.0 技術を採用する N-Type モジュールはより良い信頼性及び高い変換効率を実現



### 両面発電

裏面の反射光強度により、両面発電増益が増えて、LCOE が抑えられる



### 荷重耐久性

積雪荷重 5400 パスカル、  
風圧荷重 2400パスカルに耐えられる耐久性を認証済




### マルチバスバー

モジュール効率改善のため新技術であるマルチバスバーを採用、信頼性も向上



### PID 耐性

セル製造プロセスの改善、部材コントロールにより、PID 現象が最小限抑えられる



12年 製品保証 | 30年 出力保証 | 1% 初年度劣化率 | 30年以上、毎年0.4%の劣化率

- IEC61215: 2021 / IEC61730: 2023
- IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804
- ISO9001:2015, 品質管理システム
- ISO14001:2015, 環境マネジメントシステム
- ISO45001:2018, 労働安全衛生マネジメントシステム



JKM575-600N-72HL4-BDV-J-F9-JP

# 72HL4-BDV 575-600 ワット

## 機械の特性

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| セルタイプ     | N型単結晶                                                |
| セル数       | 144 (72×2)                                           |
| 外形寸法      | 2278×1134×30 mm                                      |
| 質量        | 31.0 kg                                              |
| フロントガラス   | 2.0 mm, 反射防止コーティング                                   |
| 裏面ガラス     | 2.0 mm, 強化ガラス                                        |
| フレーム      | アルマイト処理アルミニウム合金                                      |
| 接続ボックス    | IP68 相当品                                             |
| 適用等級      | Class II                                             |
| IEC火災安全等級 | Class C                                              |
| コネクタ仕様    | JK03M (Jinko純正品) ※MC4 (Stäubli製) と互換性有り              |
| ケーブル      | 4.0 mm <sup>2</sup><br>陽極 400mm, 陰極 200mm または カスタマイズ |

## 梱包仕様

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| パレット寸法                 | 2338×1140×1251 mm                      |
| 梱包詳細<br>(2/パレット=1スタック) | 36枚/パレット, 72枚/スタック,<br>720枚/40フィートコンテナ |

## 仕様 (STC)

|                                  |            |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 公称最大出力(P <sub>max</sub> ) [Wp]   | 575        | 580   | 585   | 590   | 595   | 600   |
| 公称最大出力動作電圧(V <sub>mp</sub> ) [V] | 43.73      | 43.88 | 44.02 | 44.17 | 44.31 | 44.45 |
| 公称最大出力動作電流(I <sub>mp</sub> ) [A] | 13.15      | 13.22 | 13.29 | 13.36 | 13.43 | 13.50 |
| 公称開放電圧(V <sub>oc</sub> ) [V]     | 52.30      | 52.50 | 52.70 | 52.90 | 53.10 | 53.30 |
| 公称短絡電流(I <sub>sc</sub> ) [A]     | 13.89      | 13.95 | 14.01 | 14.07 | 14.13 | 14.19 |
| モジュール変換効率(STC) [%]               | 22.26      | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | 23.23 |
| 出力公差                             | 0 ~ +3 %   |       |       |       |       |       |
| 温度係数(P <sub>max</sub> )          | -0.29 %/°C |       |       |       |       |       |
| 温度係数(V <sub>oc</sub> )           | -0.25 %/°C |       |       |       |       |       |
| 温度係数(I <sub>sc</sub> )           | 0.045 %/°C |       |       |       |       |       |

STC: 日射強度 1000W/m<sup>2</sup>, セル温度 25°C, AM=1.5

## 仕様 (BNPI)


|                                  |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 公称最大出力(P <sub>max</sub> ) [Wp]   | 633   | 638   | 644   | 649   | 655   | 660   |
| 公称最大出力動作電圧(V <sub>mp</sub> ) [V] | 43.84 | 44.00 | 44.17 | 44.33 | 44.50 | 44.66 |
| 公称最大出力動作電流(I <sub>mp</sub> ) [A] | 14.44 | 14.50 | 14.58 | 14.64 | 14.72 | 14.78 |
| 公称開放電圧(V <sub>oc</sub> ) [V]     | 52.33 | 52.53 | 52.73 | 52.93 | 53.13 | 53.33 |
| 公称短絡電流(I <sub>sc</sub> ) [A]     | 15.19 | 15.25 | 15.31 | 15.37 | 15.43 | 15.49 |

BNPI: 日射強度: 表面1000W/m<sup>2</sup>, 裏面135W/m<sup>2</sup>, セル温度25°C, AM=1.5

## 適用条件



|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 使用温度       | -40 °C ~ +70 °C                                                                  |
| 最大システム電圧   | 1500 VDC (IEC)                                                                   |
| 最大直列ヒューズ定格 | 30 A                                                                             |
| 備考: 両面発電係数 | φV <sub>oc</sub> : 98±5 %, φI <sub>sc</sub> : 80±5 %, φP <sub>max</sub> : 80±5 % |

## 外形図、外形寸法



備考: 詳細寸法及び公差について、製品管理図面をご確認ください。

## 電気特性、温度依存性












© 2024 Jinkosolar 版權所有。

注意: 製品を使用および設置する前に  
必ず安全および設置に関する取扱説明書をお読みください。  
本データシートに記載された仕様は予告なく変更されることがあります。

JKM575-600N-72HL4-BDV-J-F9-JP  
www.jinkosolar.com

P1



仕様:

1.パネルサイズ: 2278x1134x30mm

2.アレイ構成: 4x17

3.風速: 30m/s 積雪: 30cm

4.設計基準: JIS C8955 2017

5.地表面粗度区分: Ⅲ (Ⅲ以外になる場合、別途にご連絡必要)










6.地質N値(粘性土 $\geq 4$ , 砂質土 $\geq 8$ )※N値 $> 20$ 及び貫入不可の地盤は砂利を先に破砕してから杭打ちを行う必要がある。

案件名 【ウエスタ】東松山市大谷

|    |  |            |      |       |       |      |
|----|--|------------|------|-------|-------|------|
| 設計 |  | 2025/07/29 | Ver. | Paper | Scale | View |
| 確認 |  |            | 001  | A4    |       |      |

WINTOP

P2











- 仕様:
- 1.パネルサイズ: 2278x1134x30mm
  - 2.アレイ構成: 4x18
  - 3.風速: 30m/s 積雪: 30cm
  - 4.設計基準: JIS C8955 2017
  - 5.地表面粗度区分: III (III以外になる場合、別途にご連絡必要)
  - 6.地質N値(粘性土 $\geq 4$ , 砂質土 $\geq 8$ )
- ※N値 $>20$ 及び貫入不可の地盤は砂利を先に破碎してから杭打ちを行う必要がある。

案件名 【ウエスタ】東松山市大谷

|    |  |            |      |       |       |      |
|----|--|------------|------|-------|-------|------|
| 設計 |  | 2025/07/29 | Ver. | Paper | Scale | View |
| 確認 |  |            | 001  | A4    |       |      |



P3



仕様:

1. パネルサイズ: 2278x1134x30mm

2. アレイ構成: 4x19

3. 風速: 30m/s 積雪: 30cm

4. 設計基準: JIS C8955 2017

5. 地表面粗度区分: Ⅲ (Ⅲ以外になる場合、別途にご連絡必要)

6. 地質N値 (粘性土 $\geq 4$ , 砂質土 $\geq 8$ )

※N値 $> 20$ 及び貫入不可の地盤は砂利を先に破砕してから杭打ちを行う必要がある。

案件名 【ウエスタ】東松山市大谷

設計

2025/07/29

Ver.

Paper

Scale

View

確認





001

A4

View

WINTOP

P4












- 仕様:
- 1.パネルサイズ: 2278x1134x30mm
  - 2.アレイ構成: 4x21
  - 3.風速: 30m/s 積雪: 30cm
  - 4.設計基準: JIS C8955 2017
  - 5.地表面粗度区分: III (III以外になる場合、別途にご連絡必要)
  - 6.地質N値(粘性土 $\geq 4$ , 砂質土 $\geq 8$ )
- ※N値 $> 20$ 及び貫入不可の地盤は砂利を先に破碎してから杭打ちを行う必要がある。

|     |              |            |      |       |       |      |
|-----|--------------|------------|------|-------|-------|------|
| 案件名 | 【ウエスタ】東松山市大谷 |            |      |       |       |      |
| 設計  |              | 2025/07/29 | Ver. | Paper | Scale | View |
| 確認  |              |            | 001  | A4    |       |      |



P5



仕様:

1.パネルサイズ: 2278x1134x30mm

2.アレイ構成: 4x22

3.風速: 30m/s 積雪: 30cm

4.設計基準: JIS C8955 2017

5.地表面粗度区分: III (III以外になる場合、別途にご連絡必要)

6.地質N値(粘性土 $\geq 4$ , 砂質土 $\geq 8$ )










※N値 $> 20$ 及び貫入不可の地盤は砂利を先に破碎してから杭打ちを行う必要がある。

案件名 【ウエスタ】東松山市大谷

|    |  |            |      |       |       |      |
|----|--|------------|------|-------|-------|------|
| 設計 |  | 2025/07/29 | Ver. | Paper | Scale | View |
| 確認 |  |            | 001  | A4    |       |      |



P6



仕様:

1.パネルサイズ: 2278x1134x30mm

2.アレイ構成: 4x23

3.風速: 30m/s 積雪: 30cm

4.設計基準: JIS C8955 2017

5.地表面粗度区分: Ⅲ(Ⅲ以外になる場合、別途にご連絡必要)



6.地質N値(粘性土≥4, 砂質土≥8)

※N値>20及び貫入不可の地盤は砂利を先に破砕してから杭打ちを行う必要がある。







案件名 【ウエスタ】東松山市大谷

|    |  |            |      |       |       |      |
|----|--|------------|------|-------|-------|------|
| 設計 |  | 2025/07/29 | Ver. | Paper | Scale | View |
| 確認 |  |            | 001  | A4    |       |      |

WINTOP



筋交いの取り付け方法



## 仕様:

1.パネルサイズ: 2278x1134x30mm

2.アレイ構成: 5x15-3

3.風速: 30m/s 積雪: 30cm

4.設計基準: JIS C8955 2017

5.地表面粗度区分: Ⅲ(Ⅲ以外になる場合、別途にご連絡必要)

6.地質N値(粘性土≥4, 砂質土≥8)

※N値&gt;20及び貫入不可の地盤は砂利を先に破碎してから杭打ちを行う必要がある。

案件名

【ウエスタ】東松山市大谷

設計

2025/07/29

Ver.

Paper

Scale

View


確認

001

A4

View

WINTOP



SUN2000-50KTL-NHM3

## 製品仕様書

発行 1.3  
日付 2023-06-16

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.





Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2022. All rights reserved.

文書による華為の事前承諾なしに、本書のいかなる部分も、いかなる形式またはいかなる手段によっても複製または転載は許可されません。

## 商標および許諾



およびその他のファーウェイ（華為）の商標は華為技術有限公司の商標です。

このドキュメントに記載されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

## 注意

購入した製品、サービスおよび機能は華為とお客様の間の契約によって規定されます。本文書に記載されている製品、サービスおよび機能の全体または一部は、購入範囲または使用範囲に含まれない場合があります。契約で規定しない場合、本文書内の記述、情報、推奨事項はすべて「無保証 (AS IS)」で提供されており、明示的または暗黙的ないかなる保証も約束も行いません。

この文書の記載内容は、予告なく変更されることがあります。この文書作成にあたっては内容の正確に最大限の注意を払っておりますが、この文書内のいかなる説明、情報、推奨事項も、明示的または暗黙的に何らかの保証を行うものではありません。

## 華為(ファーウェイ)技術日本株式会社

住所: 〒100-0004

東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウェストタワー12階

Web サイト: <https://solar.huawei.com/>

E メール: [Inverter\\_Japan@huawei.com](mailto:Inverter_Japan@huawei.com)



## 第1章 一般事項

### 1.1 概説

本仕様書は、三相50kWパワーコンディショナSUN2000-50KTL-NIM3に適用するものです。

### 1.2 準拠規格

本製品の設計・生産・試験はそれぞれ関連するIEC・EN、及び系統連系規程（JEAC9701-2019）に準拠しています。

表1 準拠規格

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 安全規格       | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2                |
| 電磁妨害（EMC）※ | CTSPR 11                                    |
| 連系規格       | JEAC9701-2019, JEC2470（2017）, JEC2440（2013） |

※SUN2000-50KTL-NIM3は民家もしくは基地局と30M以上離れた場所に設置ください。

## 第2章 仕様

### 2.1 概略仕様

本製品は電気用品安全法に準拠し、系統連系規定及び系統連系技術要件ガイドラインの規格を満足したもので、太陽電池モジュールの直流電源を三相3線の交流電源に変換するトランスレス装置です。

分散設置の上、最大電力追従技術を利用することにより、太陽電池をストリングずつの監視及び高効率変換ができています。

また、保護等級がIP66で、屋外設置仕様であり、強制風冷となっています。

### 2.2 構造仕様

外観：参照 「図Ⅰ 外観図」

端子構成：参照 「図Ⅱ 端子外線図」

ラベル表示：参照 「図Ⅲ ラベル」

## 2.3 免責約款

- 1) 保証サービスは弊社商品のみを対象とします。
- 2) 対象外の製品については、保証サービスは適用されません。
- 3) 予告なく保証規定を修正・変更する場合があります。
- 4) ケーブル等の消耗品は、保証サービスの対象外となります。
- 5) 弊社商品以外の機器に起因する原因により、保証期間内に保証サービスが履行できない場合、弊社は賠償責任を負わないものとします。
- 6) 商品の損傷または故障の原因が、下記に該当する場合には、品質保証サービスの対象外となります。
  - ◆ 不可抗力（自然災害、火災や戦争など）
  - ◆ 使用環境条件に準拠しない使用
  - ◆ 使用環境条件で定められていない環境について、劣悪な環境下における使用
  - ◆ 不適切なシステム設計
  - ◆ お客様または第三者の不注意、誤操作等（弊社が定める設置要件を満たさない商品の移転、設置、調整、変更。）
  - ◆ 仕様書やユーザーズマニュアルに準拠しない使用
  - ◆ お客様のプラント設備に起因する場合
  - ◆ 外部設備に起因する場合

## 2.4 仕様

| 項目   |           | 仕様                    | 備考              |
|------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 直流入力 | 最大電圧      | DC1100V               |                 |
|      | 最大入力電流    | 30A×4MPPT             | 20A（1つのPVストリング） |
|      | 最大短絡電流    | 40A×4MPPT             |                 |
|      | MPPT 電圧範囲 | DC200V～1000V          |                 |
|      | 最低起動電圧    | DC200V                |                 |
|      | 定格電圧      | 650V（420V AC/440V AC） |                 |

|      |              |                  |                        |
|------|--------------|------------------|------------------------|
|      | 最大入力回路数      | 8                |                        |
|      | MPPT 回路数     | 4                |                        |
| 交流出力 | 定格出力         | 50kW             |                        |
|      | 相数           | 三相 3 線式          |                        |
|      | 最大皮相電力       | 55kVA            |                        |
|      | 定格出力電圧       | AC440V           | 420V、480V 設定可能         |
|      | 最大変換効率       | 98.62%           | 内部消費電力込み               |
|      | JIS 効率       | 98.44%           | 内部消費電力込み               |
|      | 定格周波数        | 50Hz/60Hz        | 50Hz/60Hz 設定可能         |
|      | 定格出力電流       | 65.6A(440V)      | 68.7A(420V)、60.1(480V) |
|      | 最大出力電流       | 72.5A(440V)      | 76.0A(420V)、66.5(480V) |
|      | 定格力率         | 0.99 以上          | 定格電圧、100%出力時           |
|      | 力率設定範囲       | 遅れ 0.8～進み 0.8    | 0.001刻み                |
|      | 出力電流歪み率      | 総合 5%以下、各次 3%以下  |                        |
| 制御方式 | インバータ方式      | 電圧型電流瞬時値制御方式     |                        |
|      | スイッチング方式     | 正弦波 PWM 制御方式     |                        |
|      | 絶縁方式         | トランスレス方式         |                        |
|      | 電力制御方式       | 最大電力点追従制御 (MPPT) |                        |
| 保護方式 | 連系保護         | OV、UV、OF、UF      |                        |
|      | 単独運転検出：受動的方式 | 対応               |                        |
|      | 単独運転検出：能動的方式 | 対応               |                        |
|      | 連系要件         | FRT要件（2019）対応    |                        |
|      | DCスイッチ       | 対応               |                        |
|      | 出力過電流保護      | 対応               |                        |
|      | 逆接続入力防止      | 対応               |                        |
|      | ストリング故障検出    | 対応               |                        |
|      | 直流サージ保護      | TYPE II          |                        |
|      | 交流サージ保護      | TYPE II          |                        |

|      |            |                  |         |
|------|------------|------------------|---------|
|      | 直流地絡検出     | 非接地、RCD検出回路      |         |
| 環境条件 | 標高         | 4000m 以下         |         |
|      | 保管時周囲温度    | -40℃～70℃         |         |
|      | 運転時周囲温度    | -25℃～60℃         |         |
|      | 相対湿度       | 0～100%           | 結露なし    |
| その他  | 出力制御機能     | 対応               |         |
|      | 防塵防水等級     | IP66             |         |
|      | 設置場所       | 屋外/屋内            |         |
|      | 冷却方法       | 強制風冷             |         |
|      | 夜間自己消費電力   | 5.5W             |         |
|      | 重量         | 48 kg            |         |
|      | 外部通信方式     | RS485            |         |
|      | 表示         | LED 表示ランプ、アプリ    |         |
|      | 寸法（幅×高×奥行） | W681×H530×D270mm |         |
|      | 点検用端子台     | あり               |         |
|      | 本体塗装色      | RAL9006          |         |
|      | 前面扉塗装色     | RAL9003          |         |
|      | 筐体材質       | アルミ合金            | T2.0 mm |

## 第 3 章 保護機能

### 3.1 電圧上昇抑制機能

PCSと受電点の間に一定な抵抗があるため、PCS が系統に電力出力した場合、系統インピーダンスが高いと受電点の電圧が上昇し、電力会社の運用値を超えないように電圧上昇抑制機能が動作します。PCS の出力電圧は定格電圧の110%(工場出荷整定値) になった場合に、力率を調整し、無効電力制御を行い、電圧上昇を抑える動きをします。さらに交流電圧が定格電圧の112.5%(工場出荷整定値) 以上になった時

には有効電力出力を制限し、電圧上昇を抑えます。

### 3.2 自動同期検出機能

本製品の自動同期検定は、系統電圧を検出し、この電圧信号を所定の位相差をもって正弦波を出力の電流基準信号とすることで同期制御を実施しています。

### 3.4 定力率運転機能

本製品は以下に示す定力率運転機能を有する。



(1) 受動的検出：無効電力一定運転機能






無効電力補償範囲：-0.8～+0.8




(2) 出力制限機能

PCSが運転中、有効電力を下げるコマンドを受け、仮に運転中の有効電力がコマンドの制限値より高い場合、有効電力が制限値まで下げてから運転を継続します。仮に運転中の有効電力がコマンドの制限値より低い場合、そのまま運転を継続します。

## 第4章 同梱品一覧

| 番号 | 名称                                 | 画像                                                                                   | 数量（個/組） |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                    |                                                                                      | 50KTL   |
| 1  | 系統連系 PV インバータ                      |  | 1       |
| 2  | PV コネクタ、ストレート・オス、1 ピン、1100V DC、40A |  | 8       |

|   |                                                                                           |                                                                                      |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3 | PV コネクタ、ストレート・メス、1 ピン、<br>1100V DC、40A                                                    |    | 8 |
| 4 | 取り外し工具                                                                                    |    | 1 |
| 5 | 電源コネクタ、16 ピン、24V、2A、ストレート<br>0.2~1.5 mm <sup>2</sup> 、防水プラグ、プラスチック<br>シェル、<br>ケーブル取り付けタイプ |    | 1 |
| 6 | 小型パケットコード端子、1mm <sup>2</sup> 、すずめっ<br>き、挿入深<br>度 12mm                                     |   | 1 |
| 7 | 相間バリア                                                                                     |  | 6 |
| 8 | AC ケーブルボックス                                                                               |  | 1 |

|    |                                |                                                                                      |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 9  | クイックガイド                        |    | 1 |
| 10 | 系統連系 PV インバータ出荷検査報告書&<br>梱包リスト |                                                                                      | 1 |
| 11 | 適合証明書                          |                                                                                      | 1 |
| 12 | 拡張ボルト                          |    | 4 |
| 13 | 取り付けブラケット                      |    | 1 |
| 14 | セキュリティ・トルクス・レンチ                |    | 1 |
| 15 | 十字穴付きなべ小ねじ M4*20               |  | 1 |



| No.                                                                                                                                                                                                           | PART No.                                                                              | DESCRIPTION                                                                           |        | PART/PAI No. | QTY | REMARKS   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----|-----------|
| ..X                                                                                                                                                                                                           |  |  | TITLE: |              |     |           |
| ..XX                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | HUAMEI TECHNOLOGIES Co., LTD                                                          |        |              |     |           |
| ..XXX                                                                                                                                                                                                         | ANG                                                                                   | DRAW.                                                                                 | DATE:  | DWG. NO.     |     |           |
| THESE DRAWINGS AND SPECIFICATION ARE<br>THE PROPERTY OF HUAMEI TECH Co., LTD.<br>AND SHALL NOT BE REPRODUCED COPIED OR<br>USED IN ANY MANNER WITHOUT<br>THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF HUAMEI<br>TECH Co., LTD. |                                                                                       | CHECK                                                                                 |        | FINISH       |     |           |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | STAD                                                                                  | DATE:  | PASSING      |     | PART NO.: |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | APPD                                                                                  | DATE:  | SCALE: 1:1   |     | REV       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | PRODUCT                                                                               | OF     | MATERIAL     |     | A         |

RELEASE LEVEL:   
FILE NAME:



# 製品仕様表

パワーコンディショナ(特高・高圧・自家消費)



|      |                |                                     |                  |                  |                  |
|------|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 製品外観           |                                     |                  |                  |                  |
|      | 製品型番           | SUN2000-50KTL-NHM3                  | SUN2000-40KTL-NH | SUN2000-33KTL-NH | SUN2000-20KTL-M3 |
| 直流入力 | 最大入力電圧         | 1100V                               |                  |                  | 750V             |
|      | MPPT電圧範囲       | 200～1000V                           |                  |                  | 200～750V         |
|      | 最大入力電流(各MPPT)  | 30A                                 | 26A              |                  |                  |
|      | 最大短絡電流(各MPPT)  | 40A                                 | 40A              |                  |                  |
|      | 最大入力回路数(MPPT数) | 8(4)                                |                  |                  |                  |
| 交流出力 | 定格出力(最大皮相電力)   | 50kW(55kVA)                         | 40kW(46kVA)      | 33.3kW(38kVA)    | 20kW(22kVA)      |
|      | 出力電圧           | 420/440/480V                        | 440/480V         | 420/440/480V     | 202/210～230V     |
|      | 配線方式           | 三相3線式                               |                  |                  | 三相3線式*           |
|      | 絶縁方式           | トランスレス(非絶縁)                         |                  |                  |                  |
|      | 定格出力周波数        | 50Hz/60Hz                           |                  |                  |                  |
|      | 定格出力電流         | 65.6A(440V)                         | 52.5A(440V)      | 43.7A(440V)      | 57.2A(202V)      |
|      | 定格効率(効率設定範囲)   | 0.99以上(0.8進～0.8遅 効率一定制御有)           |                  |                  |                  |
|      | 出力電流歪み率        | 総合5%以下、各次3%以下                       |                  |                  |                  |
| 効率   | 最大変換効率         | 98.62%                              | 98.8%            | 98.8%            | 97.6%            |
|      | JIS変換効率        | 98.44%                              | 98.4%            | 98.5%            | 97.1%            |
| 保護機能 | 連系保護           | OV、UV、OF、UF                         |                  |                  |                  |
|      | 単独運転検出受動方式     | 電圧位相跳躍検出方式                          |                  |                  |                  |
|      | 単独運転検出能動方式     | スリップモード周波数シフト方式                     |                  |                  |                  |
|      | その他保護          | サージ保護(直流、交流) TypeII、地絡検出(絶縁抵抗、漏洩電流) |                  |                  |                  |
| その他  | 使用環境温度         | -25℃～60℃                            |                  |                  |                  |
|      | 寸法(幅×高さ×奥行)    | 681×530×270mm                       |                  |                  |                  |
|      | 質量             | 48kg                                | 43kg             |                  |                  |
|      | 冷却方式           | 強制風冷                                | 自然放熱             |                  |                  |
|      | 入力コネクタ         | アンフェノール社製 HH4                       |                  |                  |                  |
|      | 防水防塵保護等級       | IP66                                |                  |                  |                  |
|      | 夜間待機電力         | 5.5W以下                              |                  |                  |                  |
|      | 付加機能           | AFCI(直流アーク遮断機能)、オブティマイザ対応           |                  |                  |                  |

\*三相4線式、三相3線Δ型V相接地接続可能

200kVA・300kVA・500kVAのトランスに対応

# SPR.9

Salt resistant Power Receiving function

耐塩性受電機能

塩害地域への設置に最適な新しい形のキュービクル

新型

メンテナンス  
軽減


オプション  
追加相談可

コストダウン

NEW!

## 変圧器露出型 キュービクル!

変圧器を露出させることで、盤内温度上昇が抑えられ、換気扇の設置が不要となりホコリや塩分の進入を抑制します。



### メンテナンス軽減

従来、半年に1度(※目安)耐塩フィルター(吸気用防噴流ギャラリー)の交換を必要としていましたが、SPR.9にすることで耐塩フィルターの取り付けが不要(交換作業が不要)となりました。

### コストダウン

通常の重耐塩仕様とは異なり、排気用換気扇と耐塩フィルター(吸気用防噴流ギャラリー)の取り付けが不要となることで、最大10%のコストダウンを達成できました。(※3面体仕様時)

### オプション追加相談可

「防雪対応」「UPS・監視装置の盤内収納」など、その地域やお客様のご要望、使用機器に見合った対応など、随時ご相談を承っております。

関西電機工業は、

「SPR.9」で太陽光発電システムのコストに貢献致します。

## Kansai >enki

関西電機工業株式会社

大阪府東大阪市新喜多1丁目6番30号/〒577-0052

TEL. 06-6788-0111 FAX. 06-6788-0147

<http://www.e-kansai.co.jp/>

# SPR.9 商品の特長




買電用 WHMスペース  
売電用 WHMスペース

変圧器を露出させることにより、キュービクル内への空気の取込が不要  
通気口への耐塩フィルタの取付が不要となり、フィルタ取替のコストを削減できます。

箱体・変圧器共に重耐塩塗装

系統連系盤 内部(前面)



昇圧変圧器盤 内部(前面)




系統連系盤 内部(裏面)



VCT取付スペース

高圧引込口

昇圧変圧器盤 内部(裏面)



**システム系統図は  
従来通り！**

変圧器を露出させてもシステム系統図に変化はなく、従来通りのキュービクル仕様、かつコンパクトにお使いいただけます。

詳しくは弊社係員にご相談下さい。仕様等お断りなしに変更する場合も御座いますのでご了承ください。


2022年1月10日

側面図

正面図

側面図

| 記号  | 名称       |
|-----|----------|
| NP1 | 高圧受電盤    |
| NP2 | 低圧電灯・動力盤 |




※防雪仕様  
・扉パッキン付  
・底は標準、防雪カバーは5Φバンチング

| 板厚        | 塗装色    | 見本 | 番号    | 配   |
|-----------|--------|----|-------|-----|
| 箱体 鋼板2.3t | 外面 標準色 | 無  | 5Y7/1 | 5分艶 |
| 扉 鋼板2.3t  | 内面 標準色 | 無  | 5Y7/1 | 5分艶 |

**Kansai Denki**  
関西電機工業株式会社

| 尺度  | toScale | 検図 | 件名                 |
|-----|---------|----|--------------------|
| 基準寸 | A1      | 設計 | 盤名称 連系用屋外キュービクル    |
| B付  |         | 製図 | 図番 1-K52-H1D1 No / |



|      |         |              |      |       |       |      |
|------|---------|--------------|------|-------|-------|------|
| 図面番号 | v2p-150 |              |      |       |       |      |
| 設計   |         | 日付           | Ver. | Paper | Scale | View |
| 確認   |         | 2022. 08. 04 | 001  | A4    |       |      |

**WINTOP**

## 門扉・フェンス施工例 写真




門扉



フェンス

| 寸法 | 針金     | セー    | 長幅高   | 支柱厚み   | 支柱直径   | フェンス: スチール    |
|----|--------|-------|-------|--------|--------|---------------|
| 公差 | ±0.1mm | ±10mm | ±10mm | ±0.1mm | ±1.0mm | 支柱: スチール      |
|    |        |       |       |        |        | 杭: スチール       |
|    |        |       |       |        |        | 配属品: ステンレス304 |



外側に180度引く







詳細図A

門柱と網パ  
ネルの連結

門止め  
(ステンレス304)

落とし棒  
(ステンレス304)



案件名

設計

確認

日付

Ver.

Paper

Scale

View

001

A4

1:1

⊙ ⊞



プロフェンス

# 履歴事項全部証明書

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号  
オーキット株式会社

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 会社法人等番号  | 0111-01-060989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 商号       | オーキット株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 本店       | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号新宿オーク<br>タワー5階                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成26年 9月22日移転 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 平成26年 9月29日登記 |
|          | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 令和 2年11月16日移転 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 令和 2年11月16日登記 |
| 公告をする方法  | 官報に掲載してする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 会社成立の年月日 | 平成22年9月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 目的       | <u>1. 不動産の売買、賃貸及び仲介並びに代理</u><br><u>2. 不動産の管理及び鑑定評価</u><br><u>3. 不動産に関するコンサルティング</u><br><u>4. 投資顧問業</u><br><u>5. 経営コンサルティング業</u><br><u>6. 土木、建築工事の設計、施工、監理及び請負</u><br><u>7. 建物内装工事の企画、設計及び施工</u><br><u>8. 損害保険代理業</u><br><u>9. 生命保険の募集に関する業務</u><br><u>10. 環境対策事業</u><br><u>11. 前各号に附帯関連する一切の業務</u><br>平成28年12月 5日変更 平成28年12月15日登記 |               |
|          | 1 不動産の売買、賃貸及び仲介並びに代理<br>2 不動産の管理及び鑑定評価<br>3 不動産に関するコンサルティング<br>4 投資顧問業<br>5 経営コンサルティング業<br>6 土木、建築工事の設計、施工、監理及び請負<br>7 建物内装工事の企画、設計及び施工<br>8 損害保険代理業<br>9 生命保険の募集に関する業務<br>10 環境対策事業<br>11 太陽光発電設備の売買<br>12 前各号に附帯関連する一切の業務<br>令和 5年 4月20日変更 令和 5年 4月20日登記                                                                        |               |
| 発行可能株式総数 | 9990株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号  
オーキット株式会社

|                      |                                                      |               |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 発行済株式の総数<br>並びに種類及び数 | 発行済株式の総数<br>999株                                     |               |
| 資本金の額                | 金999万円                                               |               |
| 株式の譲渡制限に<br>関する規定    | 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。                      |               |
| 役員に関する事項             | 取締役 包 原 茂                                            | 令和 2年11月 6日重任 |
|                      |                                                      | 令和 2年11月16日登記 |
|                      | 取締役 眞 島 浩 一                                          | 令和 2年11月 6日重任 |
|                      |                                                      | 令和 2年11月16日登記 |
|                      | 取締役 天 野 克 哉                                          | 令和 2年11月 6日重任 |
|                      |                                                      | 令和 2年11月16日登記 |
|                      | 東京都新宿区西新宿六丁目15番1-2111号<br>代表取締役 包 原 茂                | 令和 2年11月 6日重任 |
|                      |                                                      | 令和 2年11月16日登記 |
|                      | 監査役 今 坂 治 彦                                          | 令和 2年11月 6日重任 |
|                      |                                                      | 令和 2年11月16日登記 |
| 取締役会設置会社<br>に関する事項   | 取締役会設置会社                                             |               |
| 監査役設置会社<br>に関する事項    | 監査役設置会社                                              |               |
| 登記記録に関する<br>事項       | 平成23年9月1日東京都世田谷区松原六丁目39番18号5Fから本店移転<br>平成23年 9月 9日登記 |               |



これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明  
した書面である。

令和 7年 7月14日  
東京法務局新宿出張所  
登記官

嶋 田 明 彦



2025年1月10日

オーキット株式会社 様

東京電力パワーグリッド株式会社

### 接続検討開始のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、貴社よりお申込みをいただきました接続検討につきましては、下記のとおりお知らせいたします。  
なお、ご不明な点やお困りの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

#### 記

1. 受付番号 : JK24GHZ022737
2. 発電設備等設置場所 : 埼玉県東松山市大字大谷1372-2
3. 申込受付日 : 2024年12月16日
4. 回答予定日 : 2025年3月7日
5. 検討料入金確認日 : 2025年1月6日

以上

#### 〈お問い合わせ〉

東京電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター

##### 【電話】

03-3509-1709 (代表)

(アナウンスが流れますので、該当する番号を選んで下さい。)

受付時間：月曜日～金曜日（休祝日を除く） 9時～17時

(昼12時～13時を除く)

##### 【メールアドレス】

特別高圧への連系検討の場合 : 03tepconsc@tepco.co.jp

高圧への連系検討の場合 : 02tepconsc@tepco.co.jp

2025年5月16日

オーキット株式会社 様

東京電力パワーグリッド株式会社

### 発電量調整供給申込受付のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、貴社よりお申込みをいただきました発電量調整供給申込につきましては、下記のとおりお知らせいたします。

なお、ご不明な点やお困りの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

#### 記

1. 受付番号 : MS25GHZ035042
2. 設計番号 : 8ACT267/8AZ5281
3. 発電所名称 : オーキット株式会社（仮称）東松山市大谷太陽光発電所
4. 発電場所住所 : 埼玉県東松山市大字大谷1372番2
5. 受付日 : 2025年4月15日
6. 受電地点番号 : 0310122041503525006521
7. 接続承諾予定日 : 2025年10月14日

#### ○その他

- ・ 当社は、上記の発電量調整供給契約のお申込みにもとづき、発電量調整供給開始希望日までの供給設備の施設に向けて、調査、測量、設計および用地交渉等（以下、「測量監督等」といいます。）を開始いたします。
- ・ 測量監督等の開始の保留を希望される場合には、以下のお問い合わせ先までご連絡・ご相談をお願いいたします。この場合、測量監督等の保留を解除される場合にも、漏れなくご連絡をお願いいたします。
- ・ 貴社または発電者の都合によって、上記お申込みを取消または変更したことにより、当社に損害が生じた場合は、当該損害の実費について貴社へ請求させていただきます。

以上

#### 〈お問い合わせ〉

東京電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 高圧連系グループ

##### 【電話】

03-3509-1709（代表）

（アナウンスが流れますので、該当する番号を選んで下さい。）

受付時間：月曜日～金曜日（休祝日を除く） 9時～17時

（昼12時～13時、休祝日を除く）

##### 【メールアドレス】

02tepconsc@tepcoco.jp

2025 年 7 月 23 日

申請者 事業者名 株式会社ウエスタ  
代表者氏名 代表取締役社長 柄澤 敏博

再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第 9 条第 4 項に基づく同法施行規則第 5 条の 2 第 3 号、第 4 号の認定基準を満たし、又は満たすことが見込まれることについて、再生可能エネルギー発電設備の設置場所に係る関係法令（条例・規則を含む。）及び当該法令の手続状況を下記のとおり提出します。

1. 関係法令確認に係る再生可能エネルギー発電設備（注 1）

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 事業者名         | 申請者と同じ                     |
| 発電設備の区分（注 2） | A                          |
| 発電設備の出力（kW）  | 250                        |
| 発電設備の名称      | オーキット株式会社（仮称）東松山市大谷 太陽光発電所 |
| 発電設備の設置場所    | 埼玉県東松山市大字大谷 1372 番 2       |

2. 発電設備の設置場所に係る関係法令への該当状況（注 3）

|   | 項 目                             | 該当の有無                                                               | 現況<br>(有の場合のみ)                                                                                             | 確認・手続先                                                                                      |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 国土利用計画法に基づく土地売買等届出              | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日： 2025/5/16<br>自治体名及び部署名：東松山市 住宅建築課（TEL 回答）<br>担当者名（役職）： ニワヤマ様<br>連絡先(TEL)： 0493-21-1464 |
| 2 | 都市計画法に基づく開発許可                   | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日： 2025/5/16<br>自治体名及び部署名：東松山市 都市計画課<br>担当者名（役職）：課として回答<br>連絡先(TEL)： 0493-21-1464         |
| 3 | 河川法に基づく工作物新築等許可、河川区域内の土地占用・掘削許可 | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日： 2025/1/20<br>自治体名及び部署名：東松山県土整備事務所<br>担当者名（役職）： 小林<br>連絡先(TEL)： 0493-22-2333            |

|    |                                                           |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 港湾法に基づく港湾区域内の水<br>域又は港湾隣接地域における占<br>用許可、臨港地区内の行為届出        | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 該当なし<br>確認日：<br>自治体名及び部署名：<br>担当者名（役職）：<br>連絡先(TEL)：                                                     |
| 5  | 海岸法に基づく海岸保全区域等<br>内の占用・行為許可                               | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 該当なし<br>確認日：<br>自治体名及び部署名：<br>担当者名（役職）：<br>連絡先(TEL)：                                                     |
| 6  | 急傾斜地の崩壊による災害の防<br>止に関する法律に基づく急傾斜<br>地崩壊危険区域内の行為許可<br>(注4) | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：2025/1/20<br>自治体名及び部署名：東松<br>山県土整備事務所<br>担当者名（役職）：小林様<br>連絡先(TEL)：0493-22-2333                       |
| 7  | 砂防法に基づく砂防指定地にお<br>ける行為許可、砂防設備の占用<br>許可（注4）                | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 同上                                                                                                       |
| 8  | 地すべり等防止法に基づく地す<br>べり防止区域内又はばた山崩壊<br>防止区域内の行為許可（注4）        | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 同上                                                                                                       |
| 9  | 景観法に基づく景観計画区域・<br>景観地区内の行為届出                              | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無<br>※備考欄        | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：25.5.15 フォーム問い合わ<br>せ<br>自治体名及び部署名：東松山市 住<br>宅建築課(TEL 回答)<br>担当者名（役職）：マツモト様<br>連絡先(TEL)：0493-21-1424 |
| 10 | 農業振興地域の整備に関する法<br>律に基づく市町村の農業振興地<br>域整備計画の変更手続            | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無<br>※地目<br>「山林」 | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 該当なし<br>確認日：<br>自治体名及び部署名：<br>担当者名（役職）：<br>連絡先(TEL)：                                                     |

|      |                                                             |                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | 農地法に基づく農地転用許可                                               | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無<br>※地目<br>「山林」           | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 該当なし<br>確認日：<br>自治体名及び部署名：<br>担当者名（役職）：<br>連絡先(TEL)：                                               |
| 12-1 | 森林法に基づく林地開発許可<br>(注4)                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 無<br>※備考欄                  | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：2025/03/19<br>自治体名及び部署名：東松山市役所<br>農政課<br>担当者名（役職）：鈴木様<br>連絡先(TEL)：                             |
| 12-2 | 森林法に基づく保安林指定解除<br>手続、伐採及び伐採後の造林の<br>届出                      | <input checked="" type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 無<br>※備考欄                  | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：2025/03/19<br>自治体名及び部署名：東松山市役所<br>農政課<br>担当者名（役職）：鈴木様<br>連絡先(TEL)：                             |
| 13   | 文化財保護法に基づく埋蔵文化<br>財包蔵地土木工事等届出、史<br>跡・名勝・天然記念物指定地の<br>現状変更許可 | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無<br>※備考欄<br>目視した<br>いとのこと | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：<br>自治体名及び部署名：生涯学習課<br>埋蔵文化財センター<br>担当者名（役職）：コザサ様<br>連絡先 Tel：0493-27-0333 Fax：<br>0493-27-0334 |
| 14   | 土壤汚染対策法に基づく土地の<br>形質変更届出                                    | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                          | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：2025/5/16<br>自治体名及び部署名：埼玉県東松山<br>環境管理事務所<br>担当者名（役職）：高森 剛貴 様<br>連絡先(TEL)：0493-23-4050          |
| 15   | 自然公園法に基づく特別地域・<br>特別保護地区内の行為許可                              | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                          | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：2025年3月24日<br>自治体名及び部署名：埼玉県環境部<br>みどり自然課<br>担当者名（役職）：山瀬様<br>連絡先(TEL)：048-830-4775              |
| 16   | 自然環境保全法に基づく自然環<br>境保全地域内の行為許可                               | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                          | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：2025年3月24日<br>自治体名及び部署名：埼玉県環境部<br>みどり自然課<br>担当者名（役職）：山瀬様<br>連絡先(TEL)：048-830-4775              |

|                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                                                                                   | 絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区の管理地区等内の行為許可   | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                                 | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：2025年3月24日<br>自治体名及び部署名：埼玉県環境部<br>みどり自然課<br>担当者名（役職）：山瀬様<br>連絡先(TEL)：048-830-4775  |
| 18                                                                                                                                   | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の区域内の行為許可  | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                                 | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：2025年3月24日<br>自治体名及び部署名：埼玉県環境部<br>みどり自然課<br>担当者名（役職）：山瀬様<br>連絡先(TEL)：048-830-4775  |
| 19                                                                                                                                   | 環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続<br>(環境影響評価手続における事業名称： )      | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                                 | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：2025.5.16<br>自治体名及び部署名：埼玉県環境部<br>環境政策課<br>担当者名（役職）：内堀 泰希様<br>連絡先(TEL)：048-830-3039 |
| 20                                                                                                                                   | 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内・特定盛土等規制区域内の工事許可（注4） | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無<br>※備考欄                         | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：25.05.21<br>自治体名及び部署名：埼玉県都市整備部都市計画課<br>担当者名（役職）：宮本 真至<br>連絡先(TEL)：048-830-5336     |
| 21                                                                                                                                   | その他の法律・条例に係る手続（注5）<br>(法令名： )                      | <input checked="" type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 確認中 | <input type="checkbox"/> 手続済<br><input type="checkbox"/> 手続中<br><input type="checkbox"/> 手続予定<br>( 年 月 予定) | 確認日：2025/03/19<br>自治体名及び部署名：東松山市役所<br>農政課<br>担当者名（役職）：鈴木様<br>連絡先(TEL)：                 |
| 上記以外の相談先（部署名）（注6）                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                        |
|                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                        |
| 備考欄（注7）                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 市街化調整区域<br><input checked="" type="checkbox"/> 設置検討箇所<br>埼玉県東松山市大字大谷 1372 番 2<br>面積：2,953 平方メートル |                                                    |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                        |

条例の禁止区域にはいずれも該当せず。

9. 工作物であれば**高さ 10mを超える**ようであれば届出が必要

12-1.12-2 市で把握している当該森林の状況は次のとおりですのでご参考になさってください。

天然林、人工林の別 天然林

樹種 マツ

樹齢 79 年

13. 「現在特に該当なし、しかしながら地目が山林なので目視確認が必要」との口頭での回答。

「埋蔵文化財の所在及び取扱について（照会）」提出後目視が入り、回答文書が2週間ほどで来る予定。そこで試掘が必要であればさらに依頼文書提出試掘になる予定。

20. 今後の盛土規制法の規制予定

- ・ 本県における今後の盛土規制法の規制予定をご案内します。
- ・ 県内全域について、令和7年7月1日から「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」のいずれかの区域に指定し、規制が始まります。
- ・ そのため、令和7年7月1日以降盛土規制法の許可対象となるような工事を行う場合は、工事着手前に盛土規制法の許可が必要となります。

(注1) 認定申請に係る発電設備の情報を記載すること。

(注2) 発電設備の区分は次の表に掲げる記号にて記載すること。

| 記号 | 発電設備                                        | 出力                  |
|----|---------------------------------------------|---------------------|
| S  | 太陽光発電設備                                     | 10kW未満              |
| A  | 太陽光発電設備                                     | 50kW以上250kW未満       |
|    | 太陽光発電設備                                     | 250kW以上             |
| 6  | 屋根設置太陽光発電設備                                 | 10kW以上              |
| D  | 風力発電設備(陸上風力)                                | 250kW未満             |
|    | 風力発電設備(陸上風力)                                | 250kW以上             |
|    | 風力発電設備(陸上風力リプレース)                           | —                   |
| U  | 風力発電設備(着床式洋上風力)                             | —                   |
| 2  | 風力発電設備(浮体式洋上風力)                             | —                   |
| K  | 地熱発電設備                                      | 15,000kW未満          |
|    | 地熱発電設備(全設備更新型リプレース)                         | 15,000kW未満          |
|    | 地熱発電設備(地下設備流用型リプレース)                        | 15,000kW未満          |
| L  | 地熱発電設備                                      | 15,000kW以上          |
|    | 地熱発電設備(全設備更新型リプレース)                         | 15,000kW以上          |
|    | 地熱発電設備(地下設備流用型リプレース)                        | 15,000kW以上          |
| E  | 水力発電設備                                      | 200kW未満             |
| V  | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース)                       | 200kW未満             |
| I  | 水力発電設備                                      | 200kW以上1,000kW未満    |
| X  | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース)                       | 200kW以上1,000kW未満    |
| J  | 水力発電設備                                      | 1,000kW以上5,000kW未満  |
|    | 水力発電設備                                      | 5,000kW以上30,000kW未満 |
| Y  | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース)                       | 1,000kW以上5,000kW未満  |
|    | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース)                       | 5,000kW以上30,000kW未満 |
| M  | バイオマス発電設備(メタン発酵ガス化発電(バイオマス由来))              | —                   |
| 1  | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス)                   | 2,000kW未満           |
| N  | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス)                   | 2,000kW以上           |
| 3  | バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス個体燃料) | 10,000kW未満          |
| 4  | バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス個体燃料) | 10,000kW以上          |
| 5  | バイオマス発電設備(農産物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料)           | —                   |
| Q  | バイオマス発電設備(建設資材廃棄物)                          | —                   |
| R  | バイオマス発電設備(一般廃棄物・その他のバイオマス)                  | —                   |

なお、複数の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、それぞれの設備からの電気の供給量が個別に計測できる場合は、それぞれ個別に認定申請することとし、個別に計測できない場合は、申請時点において調達価格の一番安い価格区分の記号を記載すること。

また、複数のバイオマス燃料を使用する場合は、最も使用量(発熱量)の多い燃料を使用するバイオマス区分記号を記載すること。

(注3) 掲載した関係法令は、あくまで参考として例示したものであり、申請者の責任において、法令を所管する行政機関への照会等により、最終的な確認・手続きを行うこと。行政機関と関係法令への該当の有無について確認中の場合、「確認中」を選ぶこと。

(注4) 下表の手続きは、令和5年10月1日以降新規に認定を取得する案件については、第5条の2第4号に基づき、事業計画の認定申請前に取得する必要があるため、該当「有」を選択した場合、「手続済」以外を選択することはできない。また、当該許可等を受けていることを示す書類を添付しなければならない。

| 法令                    | 手続                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 森林法                   | 林地開発許可（第 10 条の 2 第 1 項）                                                                        |
| 宅地造成及び特定盛土等規制法        | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事許可（第 12 条第 1 項）<br>特定盛土等規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事許可（第 30 条第 1 項） |
| 砂防法                   | 砂防指定地の行為許可（第 4 条第 1 項（第 3 条において準用する場合を含む。）の規定に基づく制限として行う処分）                                    |
| 地すべり等防止法              | 地すべり防止区域内の行為許可（第 18 条第 1 項）<br>ばた山崩壊防止区域内の行為の許可（第 42 条第 1 項）                                   |
| 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可（第 7 条第 1 項）                                                                   |

（注 5）掲載した法令のほか該当するものがあれば「2 1 その他の法律・条例に係る手続」に記入すること。

（注 6）発電設備の所在地に係る関係法令及び条例の相談先として記載した部署以外に相談先がある場合は記入すること。

（注 7）第 5 条の 2 第 4 号の適用を受けない案件においては、該当の有無を確認中である場合、手続の手続状況等を記載すること。

禁止区域の該当の有無を確認した書類

| 区域の名称等(別表第1より)                                               | 該当の有無                                                                     | 確認日       | 確認先                                            | 備考 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|
| 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の土砂災害特別警戒区域 | <input type="checkbox"/> 該当有り<br><input checked="" type="checkbox"/> 該当無し | R7. 8. 29 | 部署名：東松山県土整備事務所<br>担当者：森岡 様<br>連絡先：0493-22-2333 |    |
| 建設省砂防課長通達（昭和41年10月14日）により指定された急傾斜地崩壊危険箇所                     | <input type="checkbox"/> 該当有り<br><input checked="" type="checkbox"/> 該当無し | R7. 8. 29 | 部署名：東松山県土整備事務所<br>担当者：森岡 様<br>連絡先：0493-22-2333 |    |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第2条第1項の廃棄物が、不法に投棄又は残置されている区域   | <input type="checkbox"/> 該当有り<br><input checked="" type="checkbox"/> 該当無し | R7. 8. 29 | 部署名：東松山環境管理事務所<br>担当者：<br>連絡先：0493-23-4050     |    |
| 砂防法（明治30年法律第29号）第2条の規定により指定された土地                             | <input type="checkbox"/> 該当有り<br><input checked="" type="checkbox"/> 該当無し | R7. 8. 29 | 部署名：東松山県土整備事務所<br>担当者：森岡 様<br>連絡先：0493-22-2333 |    |

「東松山市太陽光発電設備の適切な設置及び管理に関する条例施行規則」  
第7条2項15号、16号、17号は該当ありません。

1211

伐採及び伐採後の造林の届出書

2025 年 8 月 7 日

東松山市長 森田 光一 殿

住 所 東京都新宿区西新宿 6-8-1  
新宿オークタワー4 階

届出人 氏名 オーキット株式会社

代表取締役 包原 茂

次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法第 10 条の 8 第 1 項の規定により届け出ます。

本伐採は届出者であるオーキット株式会社が所有する立木（又は長期受委託契約に基づきが所有する立木）を伐採するものです。

1 森林の所在場所

|      |   |   |    |     |     |          |
|------|---|---|----|-----|-----|----------|
| 東松山市 | 市 | 町 | 大字 | 大谷字 | 網張戸 | 地番1372-2 |
| 郡    |   | 村 |    |     |     |          |

2 伐採及び伐採後の造林の計画

別添の伐採計画書及び造林計画書のとおり

3 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

注意事項

- 伐採する森林の所在する市町村ごとに提出すること。
- 伐採する者と伐採後の造林をする者が異なり、これらの者が共同して提出する場合にあつては、当該伐採する者と当該伐採後の造林をする者が、伐採及び伐採後の造林の計画をそれぞれ作成した上で、連名で提出すること。
- 伐採及び伐採後の造林の計画は、森林の所在場所ごとに記載することとし、面積は、小数第 2 位まで記載し、第 3 位を四捨五入すること。

